

Република Србија  
 Универзитет у Нишу  
 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ  
 Трг краља Александра Ујединитеља 11  
**НАБАВКА: Н 20/2020**

### ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Радови на замени прозорске столарије за потребе Економског факултета					
<b>Назив понуђача:</b>					
<b>Седиште:</b>					
<b>Улица и број:</b>					
<b>Мејл адреса:</b>					
<b>Матични број:</b>					
<b>ПИБ:</b>					
Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена позиције без ПДВ-а (кол.* цена по јед.мере)
1.	Пажљива демонтажа постојеће металне и дрвене столарије са одвозом на депонију до 15 км даљине. У цену урачунати демонтажу спољашње металне окапнице и унутрашње парпетне даске.	/	/	/	/
1.1.	Дим. 185/280 цм (Скица 1)	Ком	6		
1.2.	Дим. 186/199 цм (Скица 2)	Ком	7		
1.3.	Дим. 235/280 цм (Скица 3)	Ком	11		
1.4.	Дим. 227/195 цм (Скица 4)	Ком	1		
1.5.	Дим. 138/212 цм (Скица 5)	Ком	1		
1.6.	Дим. 70/120 цм (Скица 6)	Ком	1		
1.7.	Дим. 150/120 цм (Скица 7)	Ком	2		
1.8.	Дим. 150/210 цм (Скица 8)- врата	Ком	1		
1.9.	Дим. 150/210 цм (Скица 8)- портал	Ком	1		
2.	Израда и монтажа са претходном демонтажом вишекрилних прозора и врата, подела по датим шемама. Прозоре и врата (Скице 1-9) израдити од квалитетних шестокоморних или петокоморних нерециклираних ПВЦ профила минималне ширине рама 70мм, минималне дебљине спољашњих зидова рама 3мм, ојачаних нерђајућим челичним профилима, дебљине 1,6-2мм у зависности од димензија прозора. Оков висококвалитетан, типа Sigenija, Roto, Winkahaus, Масо, G-U, Guardian или одговарајући. Прозоре и врата остаклити стаклопакетом 4+16+4 Clima Guard Solar пуњено аргоном (U стакла = 1,1 W/(m2K). Прозори и врата треба да задовољавају следеће карактеристике: топлотна проводљивост готовог прозора минимум U=1,3W/(m2K), звучна изолација класе 1 (35-45дб).. Уз понуду приложити узорке ПВЦ профила на основу којих ће се утврдити	/	/	/	/

	карактеристике наведене у спецификацији, као и важеће атесте акредитоване лабораторије за звучну и топлотну изолацију. Атест треба да гласи на име извођача радова, произвођача или члана заједничке понуде.				
2.1.	Дим. 185/280 цм (Скица 1)- Clima Guard Solar пуњено аргоном	Ком	6		
2.2.	Дим. 186/199 цм (Скица 2)- Clima Guard Solar пуњено аргоном	Ком	7		
2.3.	Дим. 235/280 цм (Скица 3)- Clima Guard Solar пуњено аргоном	Ком	11		
2.4.	Дим. 227/195 цм (Скица 4)- Clima Guard Solar пуњено аргоном	Ком	1		
2.5.	Дим. 138/212 цм (Скица 5)-, Clima Guard Solar пуњено аргоном	Ком	1		
2.6.	Дим. 70/120 цм (Скица 6)-, Clima Guard Solar пуњено аргоном	Ком	1		
2.7.	Дим. 150/120 цм (Скица 7)- Clima Guard Solar пуњено аргоном	Ком	2		
2.8.	Дим. 150/210 цм (Скица 8)- врата- Clima Guard Solar пуњено аргоном	Ком	1		
2.9.	Дим. 150/210 цм (Скица 8)- портал- Clima Guard Solar пуњено аргоном	Ком	1		
3.	Монтажа унутрашње парапетне ПВЦ даске ширине до 30 цм	м	43		
4.	Монтажа спољашње поцинковане окапнице израђене од пластифицираног лима дебљине 0,6 мм, развијене ширине до 50 цм.	м	26		
5.	Монтажа спољашње поцинковане окапнице израђене од пластифицираног лима дебљине 0,6 мм, развијене ширине до 60 цм.	м	12		
6.	Монтажа спољашње поцинковане окапнице израђене од пластифицираног лима дебљине 0,6 мм, развијене ширине до 30 цм.	м	16		
<b>УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (1-6)</b>					
<b>ПДВ</b>					
<b>УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом</b>					

### Напомена:

Приликом попуњавања понуде, цене треба дати заокружено на две децимале.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место исправке парафира и овери печатом.

Пре израде прозора све мере проверити на лицу места. Минимални гарантни рок на профиле је 15 година.

Рок завршетка радова: \_\_\_\_\_ дана од дана увођења у посао (макс. 30 дана).

Услови плаћања \_\_\_\_\_ (рок плаћања не може бити дужи од 45 дана).

Рок важења понуде: \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (најмање 60 дана).

Гаранција на изведене радове \_\_\_\_\_ године, а за профиле \_\_\_\_\_ година (мин. 15).

Датум

Понуђач

М.П.

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. 2020. год.

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)